



Zaposleni Građevinske operative i transporta i mehanizacije ĐERDAP USLUGE a.d. , završavaju realizaciju Projekta zaštita naselja Tekija od bujičnih voda.

Građevinske mašine ĐERDAP USLUGE već su povučene sa gradilišta, a u toku su finalni radovi na brani kod stare štale koje izvode radnici podizvođača Vodoprivrede iz Požarevca.

Projekat zaštita naselja Tekija od bujičnih voda bio je izuzetno zahtevan kako po pitanju zemljišne konfiguracije tako i po uslovima u kojima su izvođeni radovi. Čitav projekat sastoji se od tri nezavisna dela, to je lokacija centar, lokacija kod stare štale i treći deo tehnički radovi u šumi. Centralni zatvoreni odvodni kanal od Dunava do škole dugačak je 285 metara sa velikom visinskom razlikom i brojnim nivelacionim šahtama , koji se račva kod škole u dva otvorena kanala sa dve zaustavne brane. Kanal kod stare štale postojeći potok usmerava u kanal Oduš. Tehnički radovi u šumi iznad Tekije podrazumevali su izradu pletera i pošumljavanje erozivnog dela.



Ukupna površina izgrađenih objekata je 116,5 m², a ukupna dužina objekata je 116,5 m.



